

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยยาง สายทางบ้านนาเมือง หมู่ ๙ ตำบลกุดปลาตุ๊ก-บ้านภูจำปา ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๔๖ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๔๒๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยยาง สายทางบ้านนาเมือง หมู่ ๙ ตำบลกุดปลาตุ๊ก-บ้านภูจำปา ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๔๖ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๒๗๑,๐๐๐-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายทรงศักดิ์ บุญสม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
  ๒. นายปัญญา จันทร์งาม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
  ๓. นายสังวรณ์ บุญสอด ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยยาง สายทางบ้านนาเมือง หมู่ ๙ ตำบลกุดปลาตุ๊ก-บ้านภูจำปา ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๔๖ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๗๑,๐๐๐-บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

-เห็นควร ใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ

-จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


อนุมัติ



(นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

๘ มี.ค. ๒๕๖๑



(นายศรีทศพร กอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

(นางมยุรี ฤทธิพิศ)

เจ้าหน้าที่

(นางสรสุดา พันธุ์วรรณ)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

(นางดวงอุมา โพธิ์วัฒน์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายโกศล การบุญเวทย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



ราคากลางค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยยาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยยาง

สถานที่ก่อสร้าง

สายทาง บ้านนาเมือง หมู่ 9 ตำบลลาดปลาตุ๊ก - บ้านภูจำปา ตำบลนาหมอม้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว 46.00 เมตร

SKEW 20.00 องศา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
ก	ประเภทงานทาง							
1	งานดิน							
1.1	งานดินขุด/	ลบ.ม.	540.00	30.11	16,259.40	1.3624	41.02	22,151.81
1.2	งานดินถม	ลบ.ม.	984.00	84.54	83,187.36	1.3624	115.18	113,334.46
2	งานลูกรังช่วงคอสสะพาน (กว้าง 5-7 ม.ยาวรวมไม่น้อยกว่า 150 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	90.00	135.84	12,225.60	1.3624	185.07	16,656.16
3	งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	308.00	510.00	157,080.00	1.3624	694.82	214,005.79
ข	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานก่อสร้างสะพาน คสล. ความยาว 46.00 เมตร SKEW 20 องศา พื้นสะพานกว้าง 7.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ตามแบบมาตรฐาน ทข.							
1	งานเสาเข็ม คสล.							
1.1	เสาเข็มตีบริม ขนาด 0.40 ม. X 0.40 ม. ยาว 7.00 ม.	ต้น	10.00	14,490.00	144,900.00	1.2782	18,521.12	185,211.18
1.2	เสาเข็มตีกลาง ขนาด 0.40 ม. X 0.40 ม. ยาว 7.00 ม.	ต้น	25.00	10,888.00	272,200.00	1.2782	13,917.04	347,926.04
2	งานต่อม่อรับพื้นสะพาน							
2.1	งานต่อม่อรับพื้นและกำแพงกันดินตีบริม	ตบ	2.00	99,949.00	199,898.00	1.2782	127,754.81	255,509.62
2.2	งานต่อม่อรับพื้นตีกลาง	ตบ	5.00	70,874.00	354,370.00	1.2782	90,591.15	452,955.73
3	งานพื้นสะพานหล่อในที่	ตร.ม.	368.00	3,008.00	1,106,944.00	1.2782	3,844.83	1,414,895.82
4	งานทางเท้า ราวสะพาน และงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ							
4.1	งานราวสะพาน	ม.	46.00	3,697.00	170,062.00	1.2782	4,725.51	217,373.25
4.2	งานป้ายชื่อสะพานชนิด หินแกรนิต	ป้าย	2.00	4,990.00	9,980.00	1.2782	6,378.22	12,756.44
4.3	กระดาดขานอ้อย	ตร.ม.	11.00	400.00	4,400.00	1.2782	511.28	5,624.08
4.4	แอสฟัลท์ที่อุดรอยต่อ	ม.	127.00	27.00	3,429.00	1.2782	34.51	4,382.95
4.5	สีสะท้อนแสงคอสสะพาน	แ่ง	1.00	1,230.00	1,230.00	1.2782	1,572.19	1,572.19
4.6	ท่อระบายน้ำเหล็กหล่อชุบสีกันสนิม ขนาด 2" x 4" ทน 2.3 มม.	ม.	29.00	206.00	5,974.00	1.2782	263.31	7,635.97
							รวมค่าก่อสร้าง	3,271,991.48

สรุปค่าก่อสร้าง	สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	3,271,000.00
-----------------	---------------------------------------	--------------

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 268,752.36
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 2,273,387.00
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = 0.00
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2782
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $= 1 + [③ \div (① \times ④ + ② \times ⑤)]$  = 1.0000
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $= (\text{Factor FN}) = ④ \times ⑥$  = 1.3624
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $= (\text{Factor FN}) = ⑤ \times ⑥$  = 1.2782

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 1018/2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กำหนดราคากลางวันที่ 15 ธันวาคม 2560

รายนาม ฌ บีม ปตท.อำนาจเมือง

27.50 บาท/ติตร

*(Signature)*  
กรรมการ

*(Signature)*  
(นายทรงศักดิ์ บุญสม)  
ประธานกรรมการ

*(Signature)*  
(นายสังวรณ์ บุญสอด)  
กรรมการ

อนุมัติ  
*(Signature)*  
(นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

รับทราบ  
กรรมการ  
รับทราบ  
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยเทศบาลตำบลบ้านนาเมือง หมู่ 9 ตำบลลาดปลาตุ๊ก - บ้านภูจำปา ตำบลนาหมอม้า อ.เมือง อ.อำนาจเจริญ อ.พิบูลย์รักษ์ 3,271,000.- บาท  
- อนุมัติ รับทราบราคากลาง โดยเทศบาลตำบลบ้านนาเมือง หมู่ 9 ตำบลลาดปลาตุ๊ก - บ้านภูจำปา ตำบลนาหมอม้า อ.เมือง อ.อำนาจเจริญ อ.พิบูลย์รักษ์ 3,271,000.- บาท  
- อนุมัติ รับทราบราคากลาง โดยเทศบาลตำบลบ้านนาเมือง หมู่ 9 ตำบลลาดปลาตุ๊ก - บ้านภูจำปา ตำบลนาหมอม้า อ.เมือง อ.อำนาจเจริญ อ.พิบูลย์รักษ์ 3,271,000.- บาท

*(Signature)*  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
(นางดวงใจมา เจริญวัฒน์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่