

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑. ชื่อโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place recycling สายทางบ้านคำสร้างบ่อ-บ้านนายม อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
- ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๘๒๔,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place recycling สายทางบ้านคำสร้างบ่อ-บ้านนายม อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)
- ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๘๖๖,๐๐๐.-บาท
- ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
- ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๑. นายทรงศักดิ์ บุญสม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
  - ๒. นายปัญญา จันทร์งาม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
  - ๓. นายไพบุลย์ อโหมทา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place recycling สายทางบ้านคำสร้างบ่อ-บ้านนายม อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๖๖,๐๐๐.-บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

-เห็นควร ใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ

-จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติให้ดำเนินการ  
ตามระเบียบโดยเคร่งครัด

(นางสาวกรรณิการ์ สันตะวงศ์)

เจ้าหน้าที่

(นางศรสุดา พันธุ์วรรณ)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

(นายวิทยา รุ่งโรจน์นิมิตชัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

(นางดวงอุมา โพธิ์วัฒน์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสมหมาย กอดแก้ว)

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place recycling  
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านคำสร้างบ่อ - บ้านนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร / ระยะทางดำเนินการ 1000 เมตร /  
 ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร /


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง /							
	1.1 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 5 ซม. /	ลบ.ม. /	400.00 /	974.73 /	389,892.00 /	1.3624 /	1,327.97 /	531,188.86 /
	1.2 งาน Pavement In-Place Recycling ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. /	ตร.ม. /	8,000.00 /	72.53 /	580,240.00 /	1.3624 /	98.81 /	790,518.98 /
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง /							
	2.1 งานไพร้มโค๊ด (Prime Coat) /	ตร.ม. /	8,000.00 /	28.29 /	226,320.00 /	1.3624 /	38.54 /	308,338.37 /
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. /	ตร.ม. /	8,000.00 /	206.49 /	1,651,920.00 /	1.3624 /	281.32 /	2,250,575.81 /
3	งานตีเส้นจราจร /							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) /	ตร.ม. /	25.00 /	280.00 /	7,000.00 /	1.3624 /	381.47 /	9,536.80 /
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) /	ตร.ม. /	200.00 /	280.00 /	56,000.00 /	1.3624 /	381.47 /	76,294.40 /
รวมค่าก่อสร้าง								3,966,453.22 /
สรุปค่าก่อสร้าง				สามล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน				3,966,000.00 /

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 2,911,372.00
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 0.00
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 0.00
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2782
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [(③ ÷ (① × ④ + ② × ⑤))] = 1.0000
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = (Factor FN) = ④ × ⑥ = 1.3624
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = (Factor FN) = ⑤ × ⑥ = 1.2782

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 1020/2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กำหนดราคากลางวันที่ 15 ธันวาคม 2560  
 ราคาน้ำมัน ณ บีม ปตท.อำเภอเมือง 27.50 บาท/ลิตร


  
 (นายบัญญัติ จันทอง)  
 กรรมการ


  
 (นายทรงศักดิ์ บุญสม)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายไพฑูรย์ อโหมหา)  
 กรรมการ

อนุมัติให้ดำเนินการ  
 ตามระเบียบโดยเคร่งครัด

ใช้แผน ผนวกอกท.อำเภอเมือง,  
 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง  
 วิศวกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี  
 Pavement In-Place recycling สายทางบ้านคำสร้างบ่อ-บ้านนายม  
 อำเภอเมือง อำเภอมหาชนะชัย เป็นเงิน 3,966,000.- บาท  
 - เห็นควรใช้เป็นราคากลางดำเนินการสร้างฯ  
 - จัดเขียนแบบเพื่อไปจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

  
 (นายวิเชียร รุ่งโรจน์นิมิตชัย)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

  
 (นางดวงอุมา พิธีรัตน์)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 (นางกรรณิศา พันธุ์รัตน)  
 หัวหน้าฝ่ายพัสดุ  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ